

鹰潭一八四医院生活区化粪池清掏污水管疏通工程量统计表

序号	建筑物	清掏对象	具体物位置和规格/长度（约米）	工程量（约m³）	预估管道疏通量（约米）
1	29栋	检查井	楼栋北侧：0.9长×0.9宽×1.5深（10个）	12.15	
2			100米（含主管和支管）		100
3	43栋	检查井	楼栋北侧：0.8长×0.8宽×0.6深（6个）	2.3	
4		化粪池	楼栋西侧：4长×2宽×1.5深（1个）	12	
5		排污管道	95米（含主管和支管）		95
6	经济适用房77栋	检查井	楼栋北侧：0.7长×0.7宽×0.6深（9个）	2.65	
7			楼栋南侧：直径0.8圆井盖（6个）	3.02	
8		化粪池	楼栋北侧：6长×2宽×1.5深（1个）	18	
9		排污管道	80米（含主管和支管）		80
10	45栋	检查井	楼栋北侧：0.8长×0.8宽×1.5深（6个）	5.76	
11		化粪池	楼栋北侧：4长×2宽×1.5深（1个）	12	
12		排污管道	85米（含主管和支管）		85
13	46栋	检查井	楼栋西侧：1长×1宽×1.5深（1个）	1.5	
14		化粪池	卫生间侧面：2长×2宽×1.5深（1个）	6	
15		排污管道	30米（含主管和支管）		30
16	31栋	检查井	楼栋西侧：1.5长×1宽×1.5深（1个）	2.25	
17		化粪池	卫生间侧面：1.5长×2宽×1.5深（1个）	4.5	
18		排污管道	25米（含主管和支管）		25
19	29栋	检查井	楼栋西侧：1.5长×1宽×1.5深（1个）	2.25	
20		化粪池	卫生间侧面：1.5长×2宽×1.5深（1个）	4.5	

序号	建筑物	清掏对象	具体物位置和规格/长度（约米）	工程量（约m³）	预估管道疏通量（约米）
21	52栋 47栋	化粪池	楼栋西南侧：4长×2宽×1.5深（1个）	12	
22		排污管道	45米（含主管和支管）		45
23		检查井	楼栋北侧：1长×1.3宽×0.6深（6个）	4.68	
24			楼栋南侧：0.8长×0.8宽×0.6深（9个）	3.45	
25		化粪池	楼栋西南侧：4长×2宽×1.5深（1个）	12	
26		排污管道	160米（含主管和支管）		160
27	76栋	检查井	楼栋北侧：0.9长×0.9宽×0.6深（9个）	4.37	
28		化粪池	楼栋西南侧：4长×2宽×1.5深（1个）	12	
29		排污管道	70米（含主管和支管）		70
30	员工食堂	检查井	楼栋南侧：直径0.8圆井盖×1深（6个）	3.01	
31		化粪池	楼栋西南侧：4长×2宽×1.2深（1个）	9.6	
32		隔油池	楼栋西侧：4长×2宽×1深（1个）	8	
33		隔油井	楼栋西侧直径0.8圆井盖1米深（2个）	1	
34		排污管道	50米（含主管和支管）		50
35	50栋 51栋	检查井	直径0.8圆井盖×1深（5个）	2.51	
36	52栋 75栋	排污管道	40米（含主管和支管）		40
38	合计			161.5	780